

## 5-Lavori di ripristino dell'agibilità e delle fruibilità della Cappella del Carmelo

Ultimo aggiornamento venerdì 04 marzo 2022

- CUP: J37118001330003

- Importo Finanziato: € 123.100,00

- Provvedimento di approvazione del progetto: DGC n. 69 del 30/09/2019, D.D. n. 301 del 17/07/2020

- Descrizione: I lavori di ripristino dell'agibilità e della fruibilità della Cappella del Carmelo prevedono: opere di restauro e risanamento delle pareti lato Nord- della chiesa, consistenti essenzialmente nel consolidamento delle tessere mediante applicazione di resina acrilica, la relativa pulitura, la stuccatura di fessurazioni e integrazione delle tessere mancanti eseguita con tessere originali di recupero mediante l'uso di malta simile all'originale. Opere di pulizia dei pavimenti ubicati al piano seminterrato e al piano terra; Pulizia della pietra lavica della scala di accesso al piano interrato, contestualmente con posa in opera di un elemento in pietra ricomposta, con materiale lavico e pigmenti colorati a scelta della DL, per il riempimento dei tagli esistenti nella scala di accesso al seminterrato, da inserirsi nelle pedate ed alzate così come esistenti. Installazione di un portone in legno di accesso al piano interrato; Risistemazione corte esterna, posteriore alla chiesa, la riqualificazione dello spazio aperto retrostante la chiesa della Madonna del S. Carmelo, mediante la realizzazione di una serie di interventi mirati alla riqualificazione funzionale di detto spazio, con la realizzazione di un'area pavimentata in pietra lavica, la realizzazione di una rampa e di n. 3 gradonate al fine di superare il salto di quota, la sostituzione della recinzione presente l'introduzione di apparecchi illuminanti, oltre alla pavimentazione del marciapiede che circonda l'intero complesso immobiliare in cubetti di porfido in modo da uniformarsi ai marciapiedi circostanti.